

# Un parking à Antibes en parois moulées

Réalisation d'un parking souterrain de 600 places situé en face du port d'Antibes. 10 000 m<sup>3</sup> de béton.

La paroi moulée constituant le mur périphérique du parking a été réalisée depuis la surface avant tout autre terrassement. Après creusement au moyen d'une benne hydraulique et de boue bentonitique, la cage d'armature a été introduite dans la boue. le béton a ensuite été injecté par le fond à l'aide d'un tube plongeur. La paroi en béton armé ainsi réalisée sert alors de mur de soutènement.